

PRZEDMIAR ROBÓT				
„Budowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 675 i 662 w Oleśnicy.”				
L.p.	Podstawa	Opis i wycienienia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
1	01.01.01.12	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym</b> (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do budowy wynosi 750m)	km	0,750
2	01.02.04.71	<b>Rozebranie przepustów z rur betonowych</b> (Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 60-80cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m	21,00
3	01.02.04.91	<b>Rozebranie ścianek czołowych przepustów</b> (Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami wraz z fundamentami betonowymi. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m <sup>3</sup>	4,75
4	01.02.03.11	<b>Karczowanie krzewów i zagajników.</b> (Ścięcie krzewów, zagajników wraz z karczowaniem pni. Wywóz i utylizacja w gestii wykonawcy)	ha	0,17
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
5	02.01.01.13	<b>Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V</b> (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Urobek przeznaczony do wywieżenia z placu budowy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m <sup>3</sup>	1350,00
6	02.03.01.12	<b>Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu.</b> (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)	m <sup>3</sup>	675,00
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
7	06.02.01.13	<b>Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 80 cm pod koroną drogi.</b> (Wykonanie przepustów z rur vipros zbrojonych pod koroną drogi wraz z wykonaniem podsypki, zasypki ławy tłuczniowej. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)	m	22,50
8	03.01.01.61	<b>Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi</b> (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)	szt.	6,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

9	04.05.01.14	<b>Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm</b> (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, gr. w-wy 15 cm, szerokość 4,5m)	m <sup>2</sup>	3383,00
10	04.04.02.12	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm</b> (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdni, poszerzenie szerokość 5,00m.	m <sup>2</sup>	3383,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
11	05.03.13.12	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca 4cm</b> (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową w ilości pod wiążącą.	m <sup>2</sup>	2708,00
12	05.03.13.12	<b>Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm</b> (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową w ilości pod ścieralną.)	m <sup>2</sup>	2633,00
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
13	06.03.01.34	<b>Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym</b> (Uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdów od krawędzi poboczy do granicy pasa drogowego śr. $2,5m^2$ gr. 10cm.	m <sup>2</sup>	1125,00