


Przekrój normalny skala 1:50

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 582 w miejscowości Strzelce
od km 0+070 do km 0+080



Utwardzenie poboczy materiałem
kamiennym gr. min. 28 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.
4 cm (w-wa ścieralna)

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm

Istniejące warstwy jezdnie o niejednorodnej
strukturze (mieszanki asfaltowe wraz z tłuczniem)

Istniejące warstwy konstrukcyjne

Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym
gr. min. 28 cm

Investor

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Obiekt

Przebudowa drogi wew. na działce nr 582 w m.

Strzelce

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ NORMALNY

Skala
1:50

Imię i nazwisko

Nr. uprawnień

Data

Podpis

Opracowanie

inż. Paweł Krakowiak

04. 2018

Data opracowania

Kwiecień 2018

Branża

Drogowa

Nr rysunku

Nr arkusza