


Przekrój normalny projektowany skala 1:50

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 132 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+140



Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. min. 23 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm (w-wa ściERALna)

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Uzupełnienie i wzmocnienie konstrukcji tłucznieniem kamiennym gr. w-wy 15 cm)

Istniejące warstwy jezdne o niejednorodnej strukturze (mieszanki asfaltowe wraz z tłuczniem)

Istniejące warstwy konstrukcyjne

Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym gr. min. 23 cm

Investor

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Obiekt
Przebudowa drogi wew. na działce nr 132 w m. Oleśnica

Nazwa rysunku

PRZESKRÓJ NORMALNY

Skala

1:50

Imię i nazwisko

Nr. uprawnień

Data

Podpis

Opracowanie

inż. Adam Jur

05.2018

Data opracowania

Maj 2018

Branża

Drogowa

Nr rysunku

Nr arkusza