


Przekrój normalny skala 1:50

Droga wewnętrzna nr ewid. 504
odcinek od km 0+000 do km
0+090



- W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm; szer. 3,00m
- W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4cm; szer. 3,20m
- W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5 gr.10cm szer. 3,40m
- W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr.15cm szer. 3,40m
- W-wa odcinająca z piaskowca naturalnego gr. 15cm szer. 3,40m

Ścinanie i uzupełnienie poboczy materiałem
kamiennym 0/32 średnio 18 cm/m2

Investor	Gmina Oleśnica 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 1	Wykonawca	Paweł Krakowiak 28-200 Staszów; ul. Wschodnia 8a/15
Obiekt	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 504 w miejscowości Borzymów		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Skala 1:50
Narysował	Imię i nazwisko	Podpis	
inż. Dawid Krakowiak			