


Rys. A/15 – Przekrój "A-A"

skala 1:50



1.	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	-
2.	Papa termozgrzewalna podkładowa	-
3.	Styropian EPS 100-0038	10cm
4.	Izolacja paroszczelna	-
5.	Deskowanie z płyty OSB	2,2cm
6.	Istniejące krokwie 7,5x17,5 do impregnacji / wehna do demontażu	18/18cm
7.	Przeszcień nieużytkowa	-
8.	Ruszt drewniany	5cm
9.	Płyta GKFI REI30	2x12,5mm

1.	Gres antypoślizgowy na kleju	2cm
2.	Warstwa wyrównawcza	-
2.	Ist. szlichta betonowa	5cm

1.	Kosłka betonowa	8cm
2.	Podospka cementowo-piaskowa (1:4)	5cm
3.	Podbudowa drogowa zagęszczona (np. kruszywo łamane stabilizowane mech.)	15cm

UWAGA:

-NINIEJSZE OPACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I POZOSTAŁYCH BRANŻ

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY

1.	Tynk mineralny cienkowarstwowy	-
2.	Tynk cem.-wap.	1,5cm
3.	Wymurowanie atyki cegła pełna	12cm
4.	Papa termozgrzewalna podkładowa	-
5.	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	-

1.	Tynk mineralny cienkowarstwowy	-
2.	Uzupełnienie tynku cem.-wap.	1,5cm
3.	Ist. ściana budynku	43cm
4.	Uzupełnienie tynku cem.-wap.	1,5cm

1.	Folia kubekłowa	-
2.	Skucie tynku cem. wap. / wykonać hydroizolację typu ciężkiego - dwuskładnikowy roztwór bitumiczny zbrojony włókłnami	-
3.	Ist. ściana fundamentowa budynku	50cm

- Elementy istniejące
- Elementy projekt.
- Elementy do wyburzenia

LEGENDA:

ekowater <i>inżynieria i technologia</i>		Nazwa Inwestora Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica	
EKOWATER Sp. z o.o. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa		Nazwa Inwestycji Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	
Objekt OB. 11 - Budynek gospodarczy			
Tytuł rysunku Przekrój "A-A"			
Branża architektoniczna	Realizacja 2018	Etap projektu PW	Skala 1:50
Projektował mgr inż. arch. Zofia Wernerowska - Frąckiewicz	Uprawnienia UAN-KZ-7210/144/88	Data podpisu 20.12.2019r.	
Sprawdził mgr inż. arch. Anna Pawlicka - Zabojcz		Uprawnienia GPKG-L7342-73/95	Data podpisu 20.12.2019r.
Opracował mgr inż. Jacek Korkosz		-	Data podpisu 20.12.2019r.