PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi gminnej w m. Wóka Oleśnicka, gm. Oleśnica polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI	:	Oleśnica, (Wólka Oleśnicka)
INWESTOR	:	Gmina Oleśnica
ADRES INWESTORA	:	ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
BRANŻA	:	ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Ireneusz Rokita
DATA OPRACOWANIA	:	2015-11-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2015-11-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Wókka Oleśnicka gm. Oleśnica					
1		**Montaż słupów CPV 45316100-6**			
1 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m 4	stanow. stanow.	 4.000	
				RAZEM	**4.000**
2 d.1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m 2	słup słup	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
3 d.1	KNNR 5 0901-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojów 1	słup słup	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup słup	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
2		**Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9**			
5 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napiecia 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	**6.000**
6 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 0.114	km km	 0.114	
				RAZEM	**0.114**
3		**Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9**			
7 d.3	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m 2	kpl.przew. kpl.przew.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
8 d.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
9 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - OUSb 150W (lub równoważne) 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
10 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napiecia 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
11 d.3	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 3	m m	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
12 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar. pomiar.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 10506