Przekrój normalny skala 1:50

Droga gminna w m. Oleśnica na działkach o nr ew. 1599, 1603, 549, 630 od km 0+575 do km 0+985



Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0/31,5 średnio 7cm/m2

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.3cm; szer. 3,50m

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr.4cm; szer. 3,60m

W-wa górna podbudowy tłuczniowej gr.10cm; szer.5,00m

W-wa dolna podbudowy tłuczniowej gr.20cm; szer.5,00m

Inwestor	*Wykonawca*
Gmina Oleśnica **28-220 Oleśnica; ul. Nadstawie 1**	**Paweł Krakowiak** **28-200 Staszów; ul. Wschodnia 8a/15**

Tytuł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oleśnica na działkach o nr ew. 1599, 1603, 549, 630.

Nazwa rysunku				*Skala*
PRZEKRÓJ NORMALNY				**1:50**
Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr. uprawnień*	*Data*	*Podpis*
Opracował	**inż. Paweł Krakowiak**		**09.2014**	
Data opracowania		*Branża*	*Nr rysunku*	
Wrzesień 2014		**Drogowa**	**2.3**	