


Przekrój normalny skala 1:50

Droga gminna nr ew 1587 od km 0+010 do km 0+205



Utwardzone pobocze materiałem kamiennym średnio 18cm/m2

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.4cm; szer. 5,00m

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr.4cm; szer. 5,00m

W-wa górna podbudowy tłuczniowej 4/20 gr.10cm; szer.5,20m

W-wa dolna podbudowy tłuczniowej 31,5/63 gr.20cm; szer.5,20m

W-wa odsączająca z piasku średniziarnistego gr.15cm; szer.5,20m

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
Ława betonowa beton klasy B-15

Inwestor Gmina Oleśnica 28-220 Oleśnica ul. Nadstawie 1		Wykonawca Paweł Krakowiak 28-200 Staszów; ul. Wschodnia 8a/15	
Tytuł Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1587 i nr ew 1588 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+205 oraz od km 0+000 do km 0+125 oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica - Połaniec (ul.Ogrodowa)			
Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE			Skala 1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis
Opracował	inż. Paweł Krakowiak		
Sprawdził	mgr inż. Rafał Suska		
Data opracowania Wrzesień 2012		Branża Drogowa	Nr rysunku 2.2