
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m.Oleśnica,
ul. Stopnicka
ADRES INWESTYCJI: Oleśnica, gm. Oleśnica Dz. nr 579/1, 1114
NAZWA INWESTORA: Gmina Oleśnica
ADRES INWESTORA: Ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Marcin Rokita
DATA OPRACOWANIA: 2018-09-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Marcin Rokita

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,385	km	0,385	
				RAZEM	0,385
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		10	stan ow.	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		8	słup	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
6 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,385	km	0,385	
				RAZEM	0,385
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
8 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED100	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
12 d.3	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000