
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody

ADRES INWESTYCJI: Brody, gm. Oleśnica Dz. nr 345

NAZWA INWESTORA: Gmina Oleśnica

ADRES INWESTORA: Ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Ireneusz Rokita

DATA OPRACOWANIA: 16.12.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Montaż słupów CPV 45316100-6			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,036	km	0,036	
				RAZEM	0,036
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		1	stan ow.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9			
4 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ²	km		
		0,04	km	0,040	
				RAZEM	0,040
3		Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9			
6 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 60W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000