

---

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI: Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Sufczyce

ADRES INWESTYCJI: Sufczyce, gm. Oleśnica Dz. nr 480/1, 480/2, 478, 596 Oleśnica, gm.  
Oleśnica dz. nr 419

NAZWA INWESTORA: Gmina Oleśnica

ADRES INWESTORA: Ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Marcin Rokita

DATA OPRACOWANIA: 24.04.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
<b>1</b>		<b>Montaż słupów CPV 45316100-6</b>			
1 d.1	KNR 5-12 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	km		
		0,465	km	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,465</b>
2 d.1	KNNR 5 1402-01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stan ow.		
		12	stan ow.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
3 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		7	słup	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
4 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		3	słup	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
5 d.1	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup		
		2	słup	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>Montaż przewodów oświetlenia uliczn. nr CPV 45316110-9</b>			
6 d.2	KNR-W 5-10 0802-07	Montaż haków wieszakowych na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
		13	szt.	13,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
7 d.2	KNR-W 5-10 0908-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2	km		
		0,465	km	0,465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,465</b>
<b>3</b>		<b>Montaż opraw oświetleniowych nr CPV 45316110-9</b>			
8 d.3	KNR-W 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	szt		
		11	szt	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
9 d.3	KNR-W 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - Oprawa LED 60W	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
10 d.3	KNR-W 5-10 0803-03	Montaż z wejściem na słup bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
11 d.3	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		16	m	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
12 d.3	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m		
		6 * 2	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
13 d.3	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3	KNR 4-03 1202-01	Dopuszczenie do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S. A.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000