

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dz. nr 843 Borzymów koło stawu od km 0+000 do km 0+450

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 450m)	km	0,45
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
2	01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych (Rozebranie przepustów pod koroną drogi średnicy 60-80cm wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m	10,00
3	01.02.04.91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów (Rozebranie ścianek czołowych przy przepustach pod zjazdami wraz z fundamentami betonowymi. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m ³	3,00
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
6	06.02.01.13	Wykonanie przepustów z rur betonowych Vipro. (Wykonanie przepustów z rur Vipro średnicy 50cm wraz z wykonaniem podsypki, zasyпки. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)	m	10,00
7	03.01.01.61	Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)	szt.	4,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
	05.03.11.00	Recykling (remixing)		
10	05.03.11.31	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m ²	45,00
	05.03.13.00	Nawierzchnia z BA KR I		

11	05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 75kg/m² (Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 75kg/m ² na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową w ilości pod podbudowę z BA-poszerzenie)	m ²	1865,00
12	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkozspadową w ilości pod ścieralną.)	m ²	1820,00
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
13	06.03.01.34	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm.)	m ²	450,00
14	Kalkulacja własna	Odmulenie rowu. Ilość urobku średnio 0,5m³/mb	m	135,00