

Przedmiar robót

L.p.	Opis robót	Ilość	j.m.	Cena jedn	Wartość netto
1	Rozebranie istniejącej nawierzchni (asfalt)	182	m2		
2	Mechaniczne wykonanie korytowania terenu gł. 50 cm	450	m2		
3	Rozprowadzenie zasilania do dwóch punktów oświetleniowych	10	mb		
4	Podsypka piaskowa gr. 15 cm - parking	220	m2		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-60 mm gr. 30 cm - parking	220	m2		
6	Podsypka piaskowo-cementowa gr. 15 cm - parking	220	m2		
7	Podsypka piaskowa gr. 15 cm - plac	182	m2		
8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-60 mm gr. 20 cm - plac	182	m2		
9	Podsypka piaskowo-cementowa gr. 15 cm - plac	182	m2		
10	Podsypka piaskowa gr. 15 cm - chodniki	38	m2		
11	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-60 mm gr. 15 cm - chodniki	38	m2		
12	Podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm - chodniki	38	m2		
13	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na zaprawie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementową	110	mb		
14	Palisada betonowa 15x30 cm	1,7	mb		
15	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Bruk-bet Tetra gr. 8 cm	258	m2		
16	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Bruk-bet Creativ o gr. 8 cm	15,5	m2		
17	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu Bruk-bet Novator City gr. 8 cm	104	m2		

18	Układanie nawierzchni z płyt kamiennych płomieniowanych (granit cięty) o wym. 67,5x45, 45x45, 45x22,5, 22,5x22,5 o gr. 8 cm	80	m2		
Razem netto					0,00
VAT					0,00
Razem brutto					0,00