


Rys. K/3 – Rzut więzby dachowej
skala 1:50



DREWNO KLASY CZ4			
ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ			
Poz.	Wyszczególnienie elementu	Przekrój [cm x cm]	
-1-	-2-	-3-	
1	Poz. 1.1. – więzar K1	-	
2	Poz. 1.2. – więzar K2	-	
3	Poz. 1.3. – więzar K3	-	
4	wymion	6x22	
5	murlata	6x12	
6	deska okopowa	3x25	

UWAGA:

- KONSTRUKCJE DACHOWA WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ, DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA WIEŻBY; KONSTRUKCJA DACHU W CAŁOŚCI PREFABRYKOWANA
- WIEŻBE NALEŻY USZTYWNIĆ ZA POMOCĄ STEŻEN DREWNIANYCH BĄDŹ STALOWYCH ŚCISŁE WŁG PROJEKTU MONTAŻOWEGO
- DREWNO PRZED WMONTOWANIEM ZABEZPIECZYĆ IMPREGNATEM DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO WG ZALECEŃ PRODUCENTA
- ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE ZABEZPIECZYĆ PAPA, MURLATĘ 12x6 KOTWIC DO WIENCA ŚRUBAMI Ø16mm CO 1,00m
- DODATKOWE ELEMENTY ZWIĄZANE Z MOCOWANIEM I MONTAŻEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU WG WSKAZAŃ I DECYZJI KIEROWNIKA BUDOWY
- INNIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYM I POZOSTAŁYCH BRAŃ

ekowater <i>inżyniering i architektura</i>		Nazwa inwestora Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 28-220 Oleśnica	
EKOWATER Sp. z o.o. ul. Prosta 69 00-838 Warszawa		Nazwa inwestycji Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	
Opis OB. 01 - Budynek technologiczny i socjalny		Typ i rysunki Rzut więzby dachowej	
Branża konstrukcyjna	Realizacja 2018	Skala 1:50	Nr rysunku K.3
Projektant mgr inż. Marcin Zehnowski	Uprawnienia KUP/010/P00K/15	Data podpisu 20.12.2019r.	Podpis
Sprawdził mgr inż. Marcin Należyty	Uprawnienia KUP/0153/PMBKO/17	Data podpisu 20.12.2019r.	Podpis
Opracował mgr inż. Jacek Korcisz	-	Data podpisu 20.12.2019r.	Podpis