


# Przekrój normalny skala 1:50

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 400 w miejscowości Brody od  
km 0+170 do km 0+260



Utwardzenie poboczny materiałem  
kamiennym gr. min. 8-18 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.  
4 cm (w-wa ścieralna)

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu  
asfaltowego śr. gr. 100kg/m2

Uzupełnienie podbudowy tłucznim  
kamiennym gr. 5 cm

Istniejące warstwy konstrukcyjne

Utwardzenie poboczny materiałem kamiennym  
gr. min. 8-18 cm

**Investor**  
**Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica**

**Obiekt**  
**Przebudowa drogi wew. na działce nr 400 w m. Brody**

Nazwa rysunku

**PRZESKROJ NORMALNY**

Skala  
**1:50**

Imię i nazwisko

Nr. uprawnień

Data

Podpis

Opracowanie

**inż. Paweł Krakowiak**

**03. 2018**

Data opracowania

Marzec 2018

Branża

**Drogowa**

Nr rysunku

Nr arkusza