


Przekrój normalny skala 1:50

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 400 w miejscowości Brody od
km 0+460 do km 0+567

Utwardzenie poboczy materiałem
kamiennym gr. min. 8-18 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr.
4 cm (w-wa ścieralna)

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu
asfaltowego śr. gr. 100kg/m²

Wykonanie podbudowy z tłucznia
kamiennego gr. 10 cm

Wykonanie podbudowy z tłucznia
kamiennego gr. 15 cm

Wykonanie warstwy odcinającej z piaskowca naturalnego gr. 15 cm

Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym
gr. min. 8-18 cm

Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica

Obiekt

Przebudowa drogi wew. na działce nr 400 w m. Brody

Nazwa rysunku			Skala 1:50
PRZEKRÓJ NORMALNY			
Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
inż. Paweł Krakowiak		03-2018	

<i>Data opracowania</i>		<i>Brzozka</i>	<i>Nr rysunku</i>
Marzec 2018		Drogowa	<i>Nr arkusza</i>