

PRZEDMIAR ROBÓT

„Budowa odcinaka drogi gminnej nr 356019T Wólka Oleśnicka
– Oleśnica ul. Brzozowa.”

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.12	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do budowy wynosi 347m)	km	0,347
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby		
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.		
2	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Urobek przeznaczony do wywiezienia z placu budowy należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora -odległość do 7km.)	m³	1145,10
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów		
3	02.03.01.12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)	m³	68,00
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
4	06.02.01.13	Wykonanie drenażu francuskie wraz z sączkiem śr. 100mm. Średnia głębokość 120cm, szerokość 40cm.	m	340,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	04.05.01.00	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem		
5	04.05.01.14	Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm, szerokość 5,00m)	m²	1765,00
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
6	04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm-jezdni, poszerzenie szerokość 5,00m.	m²	1765,00

SST	05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	05.03.13.00	Nawierzchnia z BA KR II		
7	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod wiążącą.	m²	1279,20
8	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod ścieralną.)	m²	1244,50
SST	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
9	06.03.01.34	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym (Uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm. Utwardzenie zjazdów od krawędzi poboczy do granicy pasa drogowego śr. 2,5m ² gr. 10cm.	m²	624,60
SST	07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
CPV	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania		
	07.02.01.00	Oznakowanie pionowe		
10	07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących zaników drogowych)	szt.	6,00
11	07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków	szt.	6,00