

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid 866 w m. Strzelce od km 0+000 do km 0+165

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+165			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 165x3,20=528 528	m ² m ²	 528.00	
				RAZEM	528.00
2	SST D-04-d.1 08-1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm 165x3,20=528x0,2=105,60 105.60	m ³ m ³	 105.60	
				RAZEM	105.60
3	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 165x3,10=511,50 511.50	m ² m ²	 511.50	
				RAZEM	511.50
4	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 165x3=495 495	m ² m ²	 495.00	
				RAZEM	495.00
5	SST D-06-d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 165x2x0,5=165 165	m ² m ²	 165.00	
				RAZEM	165.00
6	SST D-06-d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 28cm 165x2x0,5=165 165	m ² m ²	 165.00	
				RAZEM	165.00