

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid 582 w m. Strzelce od km 0+000 do km 0+109

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+109			
1	SST D-01-d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 7x1,5=10,50	m ²		
	02-04	10.50	m ²	10.50	
				RAZEM	10.50
2	SST D-01-d.1	Regulacja pionowa zasów do zaworów wodnych	szt		
	01.02.11	2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3	SST D-01-d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z ponownym ich ułożeniem .	m		
	02-04	7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
4	SST D-04-d.1	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
	01-01	109x3,20=348,8	m ²	348.80	
		348.8		RAZEM	348.80
5	SST D-04-d.1	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z piaskowca naturalnego	m ³		
	04-04	109x3,20=348,8x0,15=52,32	m ³	52.32	
		52.32		RAZEM	52.32
6	SST D-04-d.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
	04-04	109x3,20=348,8	m ²	348.80	
		348.8		RAZEM	348.80
7	SST D-04-d.1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
	04-04	109x3,20=348,8	m ²	348.80	
		348.8		RAZEM	348.80
8	SST D-01-d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
	05.03.05.	109x3,10=337,90	m ²	337.90	
		337.90		RAZEM	337.90
9	SST D-01-d.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
	05.03.05.	109x3=327	m ²	327.00	
		327		RAZEM	327.00
10	SST D-06-d.1	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
	03-01	109x1x2x0,5=109	m ²	109.00	
		109		RAZEM	109.00
11	SST D-06-d.1	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 18cm	m ²		
	03-01	109x1x2x0,5=109	m ²	109.00	
		109		RAZEM	109.00
12	kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe utrwalaanie pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²		
		109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
13	kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe utrwalaanie pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²		
		109	m ²	109.00	
				RAZEM	109.00
2		Odwodnienie			
14	SST D-02-d.2	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	08.05.01	70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
15	SST D-02-d.2	Ścieki z elementów betonowych - koryto trapezowe betonowe głębokie 54x40x50 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	08.05.01	39	m	39.00	
				RAZEM	39.00
16	kalkulacja indywidualna	Odwodnienie Liniowe betonowe klasa D-400 z kratą żeliwną o wymiarach 15x20	m		
		dł. 5,00m	m	5.00	
		5		RAZEM	5.00