

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 132 w miejscowości Oleśnica od km 0+000 do km 0+140

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+140</b>			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 140x3,00=420 420	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  420.00	
				RAZEM	420.00
2	SST D-04-d.1 08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm 140x3,20=420x0,15=63 80	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  80.00	
				RAZEM	80.00
3	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 140x2,90=406 406	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  406.00	
				RAZEM	406.00
4	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 140x2,80=392 392	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  392.00	
				RAZEM	392.00
5	SST D-06-d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 140x2x0,5=140 140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.00	
				RAZEM	140.00
6	SST D-06-d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 23cm 140x2x0,5=140 140	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  140.00	
				RAZEM	140.00