

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 705 w miejscowości Borzymów od km 0+000 do km 0+125

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+125			
1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 125x3,20=400 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.20 cm 125x3,20=400x0,2=80 80	m ³		
			m ³	80.00	
				RAZEM	80.00
3	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 125x3,10=387,50 387.50	m ²		
			m ²	387.50	
				RAZEM	387.50
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 125x3,00=375+15=390 390	m ²		
			m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
5	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 125x2x0,5=125 125	m ²		
			m ²	125.00	
				RAZEM	125.00
6	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 28cm 125x2x0,5=125 125	m ²		
			m ²	125.00	
				RAZEM	125.00