

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 504 w miejscowości Borzymów od km 0+000 do km 0+220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+090			
1	SST D-04-d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 90x3,40=306 640	m ²		
			m ²	640.00	
				RAZEM	640.00
2	SST D-04-d.1 04-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z piaskowca naturalnego 90x3,40=306x0,15=45,90 45.90	m ³		
			m ³	45.90	
				RAZEM	45.90
3	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 90x3,40=306 306	m ²		
			m ²	306.00	
				RAZEM	306.00
4	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 90x3,40=306 306	m ²		
			m ²	306.00	
				RAZEM	306.00
5	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 90x3,20=288 288	m ²		
			m ²	288.00	
				RAZEM	288.00
6	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 90x3=270 270	m ²		
			m ²	270.00	
				RAZEM	270.00
7	SST D-06-d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 90x2x1=180 180	m ²		
			m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
8	SST D-06-d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 18cm 90x2x0,75=135 135	m ²		
			m ²	135.00	
				RAZEM	135.00
9	SST D-02-d.1 00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.(renowacja rowu) 90x0,30=27 27	m ³		
			m ³	27.00	
				RAZEM	27.00
2		Nawierzchnia od km 0+090 do km 0+220			
10	SST D-04-d.2 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 130x3,40=442 442	m ²		
			m ²	442.00	
				RAZEM	442.00
11	SST D-04-d.2 04-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z piaskowca naturalnego 130x3,40=442x0,15=66,3 66.3	m ³		
			m ³	66.30	
				RAZEM	66.30
12	SST D-04-d.2 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 130x3,40=442 442	m ²		
			m ²	442.00	
				RAZEM	442.00
13	SST D-04-d.2 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 130x3,40=442 442	m ²		
			m ²	442.00	
				RAZEM	442.00
14	SST D-d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 130x3,20=416 416	m ²		
			m ²	416.00	
				RAZEM	416.00
15	SST D-d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 130x3=390 390	m ²		
			m ²	390.00	
				RAZEM	390.00
16	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 130x2x1=260 260	m ²		
			m ²	260.00	

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr 504 w miejscowości Borzymów od km 0+000 do km 0+220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	SST D-06-d.2	03-01		RAZEM	260.00
		Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 18cm 130x2x0,75=195 195	m ²		
			m ²	195.00	
				RAZEM	195.00